Инструкции. Хозчасть

Алгоритм действия при отключении света

1. Посмотреть - автоматы должны быть подняты верх все, опустить и поднять.

2. Уточнить везде ли отключили свет (верх и низ).

3. Позвать разнорабочего/системного администратора/ДАС.

4. Тестер поставить на пременку 600V.

5. Померить напряжение в 3-х местах (должно быть 215V-240V).

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:45
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/116/251/ru/algoritm-dejstvia-pri-otklucenii-sveta.html

6. Если все в норме, то проблема внутри, если нет – то это проблема в НЭСК.

7. Позвонить в аварийную службу НЭСК по тел. 44-00-44.

8. Текст «Огородная 144/146, ООО «32 Жемчужины» у нас подписан напрямую с вами договор №6966 нет света».

9. Параллельно связаться с электриком тел. 8(927)915-52-85.

10. Если никого нет, то договориться напрямую с НЭСК, если что – оплатим.

11. В “чайной комнате” есть щиток - если выключают свет или компы/тв на ресепшене – проверить! Все автоматы должны быть подняты вверх.

Уникальный ID ответа: #1252
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-23 22:08

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:45
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/116/251/ru/algoritm-dejstvia-pri-otklucenii-sveta.html